

A.C. TECNICA PROPONE IN OFFERTA SISTEMA COMPLETO DI ALLARME DI MARCA INIM PER CASA LOCALI NEGOZI COMPLETO DI INSTALLAZIONE. Foggia e provincia GESTIBILE ANCHE DA TELEFONINO

Fornitura e posa in opera di :

N.1 Centrale Smart Living 515:

Centrale per la gestione di un massimo di 15 Zone. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè 2 O.C. programmabili. Comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (con scheda opzionale). 5 aree gestibili. Gestione massimo di 30 codici utente e 50 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12 Vcc/7Ah. Alimentatore 1,2 Ah. Certificazione EN50131-3 EN50131-6 IMQ.

N. 1 Tastiera di interfaccia Joy/GR

Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 2 terminali programmabili. Buzzer e LED di segnalazione. Colore bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ..

N.1 Combinatore telefonico Nexus:

Modulo GSM integrato su I-bus. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su rete GSM. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF.

N.1 Sirena per esterno IVY:

Sirena autoalimentata per esterno. 103dB(A)/3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione e inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED. Certificazione CEI79-2 IMQ.

N.1 Sirena per interno Smarty-SIB:

Segnalatore acustico piezo per interno 110dB(A)/1m. IP31. Contenitore termoplastico colore bianco.

N.5 Rilevatori volumetrici Art . Syrio DT06

Il Sirio DT06 è un rivelatore volumetrico a doppia tecnologia composto da una sezione a Microonde (MW) e una sezione ad Infrarosso Passivo (PIR). Destinato ad installazioni professionali in ambito residenziale, si distingue per le sue importanti caratteristiche quali: AB, funzione antiaccecamento sull' Infrarosso, indicata per contrastare sabotaggi con carta o vernici spray. ECO, possibilità di spegnimento della Microonda.

N.2 batterie di auto alimentazione

Mt 100 cavo circa in tubazioni predisposte, o a vista – messa in opera – programmazione collaudo – formazione alla committenza

Totale euro installazione e collaudo compreso Euro 850,00 + iva

OFFERTA VALIDA PREVIO SOPRALUOGO FOGGIA E PROVINCIA

_I prodotti installati e i sistemi di lavoro sono garantiti come per legge, con rilascio di regolare certificazione

Se avete bisogno di un preventivo personalizzato gratis e senza impegno

Non esitate nel contattaci per richiedere i nostri servizi gratuiti:

CONSULENZA DI BASE - PREVENTIVI - SOPRALUOGHI - ASSISTENZA ON LINE.

PER INFORMAZIONI A.C. TECNICA 3208428830

